MUNICÍPIO DE ERVAL GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

Obra: CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES

Local: RUA PINHEIRO MACHADO, RUA RUI BARBOSA, RUAS B, C, D DO LOTEAMENTO SOCIAL ERVALENSE

Data: 23/01/2015

	código				R\$ unitário	R\$ unitário	Valor
Ítem	SINAPI	Descrição	Unid	Quant	material	mão-de-obra	Total
1	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	3,00	216,00	39,00	765,00
2	3061	Escavação mecânica de valas para drenagem pluvial- prof.=1,2m, larg=1m	m³	889,80	0,00	6,38	5676,92
3		Fornecimento e assentamento de Tubos de concreto DN600mm	m	741,50	49,65	35,25	62953,35
4	86659	Bocas de Lobo em alvenaria com tampa de concreto	unid	30,00	396,00	200,00	17880,00
5	79488	Reaterro manual de valas de tubulação com apiloamento	m³	679,96	0,00	5,69	3868,95
6	72961	Regularização e compactação do Subleito até 20cm de espessura	m2	7182,79	0,00	1,55	11133,32
7*	74034/001	Colchão de solo coesivo e=10cm - espalhamento mecanizado	m3	718,28	0,00	2,46	1766,97
8*	72979	Calçamento com pedras irregulares- extração, carga, preparo e assentamento	m2	7182,79	0,00	6,97	50064,05
9		Rejuntamento do calçamento com pó de brita (e=3cm)	m2	7182,79	2,40	0,90	23703,21
10	72971	Compactação do calçamento	m2	7182,79	0,00	0,29	2083,01
11	7011	Escavação para execução de meio-fio na faixa de 0,45m	m	1785,21	0,00	3,34	5962,60
12	73789/002	Meio-fio em concreto 15 Mpa moldado "in loco" de 15X30cm	m	1785,21	22,60	21,90	79441,85
13	5622	Regularização e compactação manual do solo para passeios	m²	2654,99			0,00
14	73764/001	Pavimentação de passeios com concreto desempenado e=6cm	m²	1946,99			0,00
15		Pavimentação elementos podotáteis concreto e=6cm sobre pó de pedra	m²	708,00			0,00
16		Rampas para acesso de PNEs	Unid	21,00			0,00
17	72947	Faixa de pedestres em pintura reflexiva	m²	15,60	9,85	9,20	297,18
18		Placa sinalização de Parada Obrigatória com poste	Unid	8,00	112,20	18,62	1046,56
19	73916/002	Placa de Identificação das ruas 45x25cm com poste	Unid	9,00	99,30	18,62	1061,28
	Total:						267704,24

^{*} MATERIAL FORNECIDO EM CONTRAPARTIDA PELO MUNICÍPIO

ITENS 13,14,15,16 - A SEREM EXECUTADOS ÀS EXPENSAS DOS BENEFICIÁRIOS ATÉ A 1ª LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONTRATO

AGUSTINO SINSKI PREFEITO MUNICIPAL MELINA KVIECINSKI ENG. CIVIL CREA RS 131794